

BESKRIVELSE:

Heggedal stasjon fase 2***INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:***

Heggedal stasjon fase 2 omfatter forlengelse av eksisterende kryssningsspor, for samtidig innkjør, inkludert forlengelse av plattform for å få riktig sikkerhetsavstand.

Det vil bli to nye sporveksler og 5 nye KL-master i spor 2.

I den forbindelse så blir det totalbrudd i fra:

01.07.2017 (K1.02:30) til **16.08.2017** (K1.04:30)

Hele Spikkestadlinja blir strømløs.

Det vil være flere anleggsområder med flere arbeidslag på hele strekningen.

15.08.2017 vil det bli perioder med påsatt spenning.