



Endring i koblingskjema er planlagt søndag 5/1-20 kl. 12:00.

Sugekraft nr. 9 blir koblet direkte til kontaktledning

Seksjonsfelt v/Innkjørsignal HSB blir overstroppet og kortsluttet.

Forbigangsledning over Rånåsfoss st, fra HSA til HSB blir demontert og fjernet.

Bryter Z-559, Z-560 og Z-561 blir tatt ut av drift, og demontert.

25/11-19
Per Are Flåm
Anl. Leder, BS

NB! Ikke symmetri om seksjonsdele og hovedsignal - ved Innkjør B Blaker

002	Sugekraft nr. 8 er fjernet. Signal A261 er flyttet til tegning EH-008314-000.	26.09.2019	ROTSIS	Sigurd Steen 2019.09.26 160207-42207	Gun Petron 2019.09.26 11848-10010
001	FL revet og fjernet over Blaker st.	16.09.2019	ROTSIS	STESIG	PYGE
000	Erstatning for EH-007677-000. Endret tittelfelt og symboler	22.06.2018	AKHSHE	MELAND	TNS
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
KONGSVINGERBANEN BLAKER-(ÅRNES) BANE 0300 KM 41.840-57.484			Målestokk	Fritekst 1	Format: A3
			%	Fritekst 2	
				Fritekst 3	
			Produsent		
			Prod.tegn.nr.		
			Erstatning for	EK.103864 og EH-007677	
			Erstattet av		
BANE NOR			Tegningsnummer:	EH-008315-000	
			Rev.:	002	

KONTAKTLEDNING	SEKSJON	SEKSJONS-ISOLATOR	ISOLATOR	MATE-/FORBIGANGSLEDN. I LUFT	MATE-/FORBIGANGSLEDN. I JORD/KANAL	ENDEHUFFE	SKILLEBRYTER	LASTSKILLE-BRYTER	EFFEKTBRYTER	LASTBRYTER	SKINNE JORD	MOTORDRIFT
BIFORBRUKS-TRANSFORMATOR	AUTO-TRANSFORMATOR	SUGE-TRANSFORMATOR	I KIOSK TRANSFORMATOR	SIKRING	GJENNOMSLAGS-SIKRING/VLD	JORD	KOBL.PUNKT	TUNNEL	BRU	VEKSEL NR.	HOLDEPLASS	HOVEDSIGNAL MED 3 LYS